

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45112100-6	ROBOTY ZIEMNE			
1	KNNR 1 0202-d.1 06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.- rowy (0.7+0.5)/2*0.6*(500-298)	m ³ m ³	 72.720	
				RAZEM	72.720
2	KNNR 1 0202-d.1 06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.- koryta ściekowe 0.6*0.2*298	m ³ m ³	 35.760	
				RAZEM	35.760
2	45232451-8	ROBOTY ODWADNIAJĄCE			
3	KNNR 1 0513-d.2 01	Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi [korytkami żelbetowymi] - osadzenie elem.na ławie z pospółki - korytko ściekowe skrzynkowe (49x56x38 lub równoważne, podobne) z pokrywą żelbetową 6*6	m m	 36.000	
				RAZEM	36.000
4	KNNR 6 0606-d.2 04	Ścieki z elementów betonowych gr. 20 cm szer. 50-60 cm na ławie betonowej 298	m m	 298.000	
				RAZEM	298.000
5	KNNR 1 0513-d.2 01	Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi [korytkami żelbetowymi] - osadzenie elem.na ławie z pospółki - korytko ściekowe (koryta 30x43/52x43 lub równoważne, podobne) 500-(298+36)	m m	 166.000	
				RAZEM	166.000
3	45233120-6	PODBUDOWY			
6	KNNR 6 0103-d.3 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 500*4	m ² m ²	 2000.000	
				RAZEM	2000.000
7	KNNR 6 0107-d.3 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm 500*3*0.15	m ³ m ³	 225.000	
				RAZEM	225.000
8	KNNR 6 0204-d.3 06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm - analogia - Wykonanie poboczy z materiału kamiennego frakcji 0-31,5mm - gr. 10cm z zamknięciem poboczy destruktem, gr. w-wy po zagęszczeniu 5cm (500+(500-298))*0.5	m ² m ²	 351.000	
				RAZEM	351.000
9	KNNR 6 1005-d.3 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 351+1500	m ² m ²	 1851.000	
				RAZEM	1851.000
10	KNR 2-31 d.3 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNNR 6 0107-d.3 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm - wjazdy 6*1.5*6*0.15	m ³ m ³	 8.100	
				RAZEM	8.100
4	45233220-7	NAWIERZCHNIE			
12	KNNR 6 0308-d.4 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 500*3	m ² m ²	 1500.000	
				RAZEM	1500.000