

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr 1524038 Brody - Ruśnia (ul. Nad Torami) od km 0+000 do km 0+700 dł. 700 mb - II etap

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0,70		
2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m <sup>3</sup>	12		
3	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	70,00		
4	KNNR 6 0606-04	Ścieki z elementów betonowych gr. 20 cm szer. 50-60 cm na ławie betonowej - ścieki trójkątne	m	100,00		
5	KNNR 6 0606-04	Ścieki z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ścieki skarpowe	m	26,00		
6	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	70,00		
7	KNNR 1 0512-01	Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi	m <sup>2</sup>	210,00		
8	KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m <sup>2</sup>	210,00		
9	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	3 140,80		
10	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m <sup>3</sup>	314,08		
11	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	3 140,80		
12	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	3 071,00		
13	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	3 071,00		
					<b>Wartość kosztorysowa netto</b>	
					<b>Podatek VAT 23%</b>	
					<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>	