

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	ROBOTY ZIEMNE			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.710	km km		
				0.710	
				RAZEM	0.710
2	KNNR 1 d.1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 710*0.5*2*0.15	m ³ m ³		
				106.500	
				RAZEM	106.500
2	45233320-8	PODBUDOWY			
3	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV 710*4	m ² m ²		
				2840.000	
				RAZEM	2840.000
4	KNNR 6 d.2 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm 710*4*0.15+710*0.5*0.07*2	m ³ m ³		
				475.700	
				RAZEM	475.700
5	KNNR 6 d.2 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 2840	m ² m ²		
				2840.000	
				RAZEM	2840.000
3	45233220-7	NAWIERZCHNIE			
6	KNNR 6 d.3 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.5-10 t 710*3	m ² m ²		
				2130.000	
				RAZEM	2130.000
7	KNNR 6 d.3 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.5-10 t 710*3	m ² m ²		
				2130.000	
				RAZEM	2130.000