

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111200-0	ROBOTY ZIEMNE			
1	KNNR 1 0201-d.1 06	Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemności łyżki 0,40 m ³ , z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV 175*(1.1+0.6)/2*0.6	m ³ m ³	89.250	
				RAZEM	89.250
2	KNNR 1 0201-d.1 04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0,25 m ³ , z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV 62*0.6*0.8	m ³ m ³	29.760	
				RAZEM	29.760
3	KNNR 1 0208-d.1 02	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowładowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 7 89.25	m ³ m ³	89.250	
				RAZEM	89.250
4	KNNR 6 0802-d.1 04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie Krotność = 1.25 (12+16)*0.8	m ² m ²	22.400	
				RAZEM	22.400
5	KNNR 1 0214-d.1 05	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), z zagęszczeniem ziemi ubijakami mechanicznymi, grunt kat. III-IV 34*0.6*0.8	m ³ m ³	16.320	
				RAZEM	16.320
6	KNNR 1 0214-d.1 04 z.o.2.11.4.9911-02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) - piasek z dowozem (28*0.6*0.8)-(3.14*0.25*0.25*12+3.14*0.158*0.158*16)	m ³ m ³	9.831	
				RAZEM	9.831
2	45232451-8	ODWODNIENIA			
7	KNR 2-31 d.2 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 570	m m	570.000	
				RAZEM	570.000
8	KNNR 6 0403-d.2 0301	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C8/10 (B-10) na podsypce cementowo-piaskowej 365	m m	365.000	
				RAZEM	365.000
9	KNNR 4 1308-d.2 05	Montaż kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk, o średnicy 315 mm 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
10	KNNR 4 1424-d.2 02	Montaż studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych o średnicy 500 mm z kratą żeliwną 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNNR 6 0605-d.2 01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe 12*0.7*0.2	m ³ m ³	1.680	
				RAZEM	1.680
12	KNNR 6 0605-d.2 07	Przepusty rurowe z rur HDPE dwuwarstwowej o średnicy 50 cm 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
13	Kalkulacja własna d.2	Ścianki czołowe ze skrzydełkami dla rur o średnicy 50 cm - prefabrykaty 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	45233220-7	NAWIERZCHNIE			
14	KNNR 6 1005-d.3 07	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 265*6.1+70	m ² m ²	1686.500	
				RAZEM	1686.500
15	KNNR 6 0108-d.3 02	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodami samowładowczymi na odl. 5 km 25*3*(265*6.1+70)/1000	t t	126.488	
				RAZEM	126.488
16	KNNR 6 0309-d.3 0203	Nawierzchnie z mieszank mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ściennej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodem samowład. 5-10 t 265*6.1+70	m ² m ²	1686.500	
				RAZEM	1686.500