

## KOSZTORYS OFERTOWY

Odbudowa drogi gminnej nr 1524005 Młynek od drogi Ostrowiec - Radom do Górki II od km 0+000 do km 1+161

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45112100-6	ROBOTY ZIEMNE				
1 d.1	KNNR 1 0202-06 Uproszczona	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- rowy	m3	430,71		
2 d.1	KNNR 1 0202-06 Uproszczona	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	368,32		
2		Razem dział: ROBOTY ZIEMNE				
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
3 d.2	KNNR 2-31 0816-01 Uproszczona	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm - analogia rezebranie przepustów o różnych średnicach wykonanych sposobem gospodarczym	m	6,00		
4 d.2	KNNR 6 0802-04 Uproszczona	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m2	37,50		
5 d.2	D.05.03.11 03 Uproszczona	Frezowanie nawierzchni asfaltowej o średniej grubości warstwy 5 cm	m2	27,60		
6 d.2	KNNR 6 0806-02 Uproszczona	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	14,00		
7 d.2	KNNR 6 0803-05 Uproszczona	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	25,20		
8 d.2	KNNR 6 0502-03 Uproszczona	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka materiał inwestora	m2	25,20		
3	45232451-8	ROBOTY ODWADNIAJĄCE				
9 d.3	KNNR 6 1302-03	Czyszczenie przepustów o średnicy 0,4 m, grubość namutu w cm do 50% jego średnicy	m	6,00		
10 d.3	KNNR 6 0605-01 Uproszczona	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe zwirowe	m3	13,92		
11 d.3	KNNR 6 0605-06 Uproszczona	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 30 cm - analogia - Część przelotowa przepustu z rur HDPE fi 30 cm z obsypaniem przepustu, wloty i wyloty	m	54,00		
12 d.3	Kalkulacja własna Uproszczona	Ścianki czołowe ze skrzydełkami dla rur o średnicy 30 cm - prefabrykaty	szt	18,00		
13 d.3	KNNR 6 0605-06 Uproszczona	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm - analogia - Część przelotowa przepustu z rur HDPE fi 40 cm z obsypaniem przepustu, wloty i wyloty	m	120,00		
14 d.3	Kalkulacja własna Uproszczona	Ścianki czołowe ze skrzydełkami dla rur o średnicy 40 cm - prefabrykaty	szt	42,00		
4	45233120-6	PODBUDOWY				
15 d.4	KNNR 6 0103-03 Uproszczona	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 841,60		
16 d.4	KNNR 6 0107-01 Uproszczona	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	3,75		
17 d.4	KNNR 6 0204-01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm	m2	1 841,60		
18 d.4	KNNR 6 0204-06 Uproszczona	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm - analogia - Wykonanie poboczy z materiału kamiennego frakcji 0-31,5mm - gr. 10cm z zamknięciem poboczy destruktem, gr. w-wy po zagęszczeniu 5cm	m2	1 726,50		
19 d.4	KNNR 2-31 1406-04 Uproszczona	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	18,00		
20 d.4	KNNR 2-31 1406-03 Uproszczona	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	11,00		
21 d.4	KNNR 2-31 0401-04 Uproszczona	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	14,00		
22 d.4	KNNR 6 0403-03 Uproszczona	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	14,00		
5	45233220-7	NAWIERZCHNIE				
23 d.5	KNNR 6 1005-07 Uproszczona	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	6 455,50		
24 d.5	KNNR 6 0108-02 Uproszczona	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie 75 kg na m2	t	354,68		
25 d.5	KNNR 6 0309-02 Uproszczona	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) KR-2	m2	4 729,00		
		Razem dział: NAWIERZCHNIE				
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						