

Obmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Krynki.					
1	45111200-0	ROBOTY ZIEMNE			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0,318	km km	0,32	
				RAZEM	0,32
2	KNNR 1 d.1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowład. 30*0,15+5,5*193*0,20+125*0,2*0,8	m ³ m ³	236,80	
				RAZEM	236,80
3	KNR 15-01 d.1 0116-03	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.4 m. Grub.warstwy odmulaney 30 cm - analogia odmulenie rowu koparką samojezdną z łyżką skarpówką 125	m m	125,00	
				RAZEM	125,00
4	KNR 2-31 d.1 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm - analogia rezebranie przepustów o różnych średnicach wykonanych sposobem gospodarczym 10	m m	10,00	
				RAZEM	10,00
5	KNNR 6 d.1 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm - analogia - Część przelotowa przepustu z rur HDPE fi 40 cm z obsypaniem rury materiałem piaszczystym 10	m m	10,00	
				RAZEM	10,00
6	Kalkulacja d.1 własna	Ścianki czołowe ze skrzydełkami dla rur o średnicy 40 cm - prefabrykaty 2	szt szt	2,00	
				RAZEM	2,00
2	45233320-8	PODBUDOWY			
7	KNNR 6 d.2 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV 5,5*318+45	m ² m ²	1794,00	
				RAZEM	1794,00
8	KNNR 6 d.2 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 30+4,2*193	m ² m ²	840,60	
				RAZEM	840,60
9	KNNR 6 d.2 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - kruszywo frakcji 31,5mm - 63mm 30+4,2*193	m ² m ²	840,60	
				RAZEM	840,60
10	KNNR 6 d.2 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - kruszywo frakcji 0-31,5mm 30+4,2*193	m ² m ²	840,60	
				RAZEM	840,60
11	KNNR 6 d.2 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm - kruszywo frakcji 0-31,5mm 4,2*0,15*125	m ³ m ³	78,75	
				RAZEM	78,75
12	KNNR 6 d.2 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - pobocza 318*0,75*2	m ² m ²	477,00	
				RAZEM	477,00
13	KNNR 6 d.2 0204-04	Zamknięcie poboczy destruktem, gr. w-wy po zagęszczeniu 3cm i skropienie emulsją 477	m ² m ²	477,00	
				RAZEM	477,00
3	45233220-7	NAWIERZCHNIE			
14	KNNR 6 d.3 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) kategoria ruchu KR-2 4,1*318+45	m ² m ²	1348,80	
				RAZEM	1348,80
15	KNNR 6 d.3 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) kategoria ruchu KR-2 wraz z regulacją infrastruktury drogowej. 4*318+45	m ² m ²	1317,00	
				RAZEM	1317,00