

KOSZTORYS INWESTORSKI

Remont drogi w miejscowości Ruda ul. Krótka

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	ilość jedn.
45111200-0		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE		
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,27
2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowylad.	m ³	8,50
45233120-6		PODBUDOWY		
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1350,00
4	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym sortowanym 0-31,5mm zagęszczanym mechanicznie o gr.15 cm	m ³	111,00
5	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 0-31,5mm zagęszczanym mechanicznie o gr.10 cm	m ³	8,50
6	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²	425,00
7	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 31,5mm - 63mm gr. 15 cm	m ²	357,00
8	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 8 cm	m ²	348,50
45233220-7		NAWIERZCHNIA		
9	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m ²	358,50
10	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych KR-2 o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) wraz z regulacją wysokościową urządzeń infrastruktury drogowej.	m ²	358,50
11	KNNR 6 0309-02	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej, Ruch KR - 2, gr. wa-wy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm wraz ze skropieniem warstwy spodniej wraz z regulacją wysokościową urządzeń infrastruktury drogowej.	m ²	350,00